




Klient:
Metroselskabet I/S

Projekt:
Kk Anlægsarbejde transfer tunnel


Støjdbredelse fra:
Fase 2.1: Udgravning, dag, aften og nat.

Scenario:
 1x Gravemaskine, LWA = 105 dB
 1x Lille gravemaskine, LWA = 100 dB
 1x Håndværktøj, LWA = 95 dB
 1x Vandbehandlingsanlæg, LWA = 85 dB
 1x Ventilationsanlæg, LWA = 83 dB
 1x Lastbilkørsel (4 stk. pr. time), LWA = 61 dB pr. m.

Højest belastede boligfacade: 64 dB(A)



Facadestøjniveau
L_{Aeq, 1t} [dB(A)] - 7,5 m.o.t



Signaturer



Dok. nr. : 2100
 : Fase 2.1
 Dato : 27.09.2018
 Udført af : BRHM
 Kontr. : JVM
 Godk. : XXX