

Klient:  
Metroselskabet I/S

Projekt:  
Kk Anlægsarbejde transfer tunnel


Støjudbredelse fra:  
Fase 2.2: Udgravning i hård jord med telt,  
dag, aften og nat.

Scenarie:  
Under telt:  
1x Gravemaskine med hydraulisk hammer,  
LWA = 115 dB  
1x Lille gravemaskine, LWA = 100 dB  
1x Ventilationsanlæg, LWA = 83 dB


Helt eller delvist udenfor telt:  
1x Håndværktøj, LWA = 95 dB  
1x Vandbehandlingsanlæg, LWA = 85 dB  
1x Lastbilkørsel (4 stk. pr. time), LWA = 61 dB pr. m.

Højest belastede boligfacade: 58 dB(A)

Målforshold:



Facadestøjniveau  
LAeq, 1t [dB(A)] - 7,5 m.o.t



Signaturer

- Bygning
- Støjskærm/Byggepladshegn
- Kilde, punkt
- Kilde, linie
- Kilde, areal
- Telt

Dok. nr. : 2210  
 : Fase 2.2 Med telt  
 Dato : 28.09.2018  
 Udført af : BRHM  
 Kontr. : JVM  
 Godk. : XXX